

MEMÓRIA DE CALCULO

Obra: REFORMA PSF NOHAD

Endereço: RUA 16, Nº 1.300, LOTE 05 DA QUADRA A, BAIRRO JARDIM CASTRO

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPAGIPE-MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO : AUGUSTO SIMÕES VASCONCELOS

CREA/CAU: CREA/SP:5061767377/D

PLANILHA DE REFERÊNCIA

SETOP - TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	MEMÓRIA DE CALCULO	SUBTOTAL
1.0						
INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA						
1.1	SETOP - IIO-PLA-005	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	Conforme padrão	1,00
2.0						
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES						
2.1	SETOP - DEM-POR-005	ED-48493	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	Conforme encontrada em projeto	59,77
3.0						
ESQUADRIAS DE MADEIRA						
3.1	SETOP - ESQ-POR-070	ED-49606	PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 70 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA	U	Conforme encontrada em projeto	4
3.2	SETOP - ESQ-POR-066	ED-49606	PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA	U	Conforme encontrada em projeto	28,00
3.3	SETOP - ESQ-POR-061	ED-49605	PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2)	U	Conforme encontrada em projeto	2,00
4.0						
PINTURA						
4.1						
PINTURA INTERNA						
4.1.1	SETOP - PIN-LAT-010	ED-50500	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	1.683,81 encontrado em projeto	1.683,81
4.1.2	SETOP - PIN-VER-010	ED-50526	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE	m²	Conforme área quadrada encontrada em projeto	113,40
4.2						
PINTURA EXTERNA						
4.2.1	SETOP - PIN-LAT-010	ED-50500	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	Perímetro externo x altura externo (107,44 x 4,20= 451,25)	451,25
4.2.2	SETOP - PIN-ESM-035	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	Area de estrutura metalica (Janelas:59,92m² + Porta:6,72m² + Grade e corrimão:116,24m²) encontrado em projeto Total:182,88	182,88

4.2.3	SETOP - PIN-ACR-025	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	m ²	Area de piso em passeio (calçada lateral) com 1,00 metro de largura	298,80
4.2.4	SETOP - PIN-LIX-015	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m ²	Area de estrutura metalica (Janelas:59,92m ² + Porta:6,72m ² + Grade e corrimão:116,24m ²) encontrado em projeto Total:182,88	182,88
5.0			SERVIÇOS FINAIS			SUBTOTAL
5.1	SETOP - LIM-GER-005	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m ²	Conforme padrão	468,35

X

Augusto Simões Vasconcelos
Engenheiro Responsável