

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

Objeto: Obra de Reforma Raio X

Proprietário: Município de Itapagipe/MG

CNPJ: 21.226.840/0001-87

Endereço: Avenida 17, N° 400, Quadra 90, Lote 06, Bairro Centro.

Cidade: Itapagipe-MG

Responsável Técnico: Eng° Civil Augusto Simões Vasconcelos

CREA-SP: 5061767377/D

Data: 31/07/2023

## **OBJETIVO DO DOCUMENTO**

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto de Reforma da edificação, tem a finalidade de pontuar os locais de intervenções, dar diretrizes de execução dos serviços, bem como caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes a ser empregados.

Nesse documento se encontra a descrição dos elementos constituintes do Projeto de Reforma, sendo parte integrante do processo, juntamente com o Projeto Arquitetônico, Memorial de Cálculo, Cronograma Físico-Financeiro, etc. Segue aqui a descrição de serviços a serem executados, assim como as suas respectivas sequências executivas e especificações.

### **1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES**

Será implantada uma placa de obra em chapa de aço galvanizado de dimensão 1,80 m x 1,20 m.

### **2.0 - ELÉTRICA**

Será executado nas instalações do rio x, eletrodutos, caixa de passagem, caixa de ligação, ponto de embutir e quadro de distribuição, conforme projeto e aprovação da fiscalização da obra.

### **3.0 – REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**

Deverá ser executado a demolição do piso cimentado de forma manual conforme descrito em projeto e apontamento da fiscalização da obra.

### **4.0 – PISO DE CONCRETO**

4.1 - Deverá ser executado piso concreto com tela soldada conforme descrito em projeto e apontamento da fiscalização da obra.

4.2 - Deverá ser executado piso concreto conforme descrito em projeto e apontamento da fiscalização da obra.

## **5.0 – REVESTIMENTOS INTERNOS**

5.1 – Todas as paredes receberão chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com preparo manual, aplicado com colher de pedreiro.

5.2 – Todas as paredes receberão reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), Espessura de 20mm, com aplicação manual, preparo mecânico. Não admitirá argamassa com material contaminado, a areia deverá ser lavada e branca, livre de qualquer impureza.

5.3 - Todo piso receberá revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área entre 5m<sup>2</sup> e 10m<sup>2</sup>. As dimensões de piso poderão ser modificadas de acordo com a anuência do fiscal da obra.

5.4 – Todo rodapé cerâmico deverá obedecer a altura padrão de 10cm de altura com placas do tipo do material do piso.

## **6.0 - PINTURA INTERNA**

6.1 – Todas as paredes internas deverão receber emassamento com massa corrida PVA, na quantidade de duas (2) demãos, que deverão ser lixadas e preparadas para receber a pintura.

6.2 – As paredes internas receberão a aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico para paredes, na quantidade de duas demãos. A cor da pintura ficará a cargo do fiscal da obra, nunca podendo ultrapassar o padrão popular (convencional) de tinta.

## **7.0 – SERVIÇOS FINAIS**

Atento a limpeza final da obra, que deverá ser entregue limpa e desimpedida em sua totalidade, inclusive área de quintais e gramados, quaisquer entulhos, sobras de materiais, embalagens, etc.

Itapagipe-MG, 31 de julho de 2023.

Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Públicos

Engenheiro Civil: Augusto Simões Vasconcelos

CREA/SP: 5061767377/D