

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COBERTURA DE ACADEMIA DE SAÚDE									
Obra: Construção de Cobertura de Academia de Saúde					PLANILHA DE REFERÊNCIA			DATA BASE	
Endereço: Rua 16 esquina com a Avenida 01, nº , Bairro Jardim Castro					SINAPI - SETOP - TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA			jun/24	ago/23
Proprietário: Município de Itapagipe					COM DESONERAÇÃO				
Responsável Técnico: José Antonio Ferreira de Menezes					BDI SINAPI			29,79%	
CREA/CAU: CREA/SP: 5069752660 SP/D					BDI SETOP			30,87%	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	VALOR (R\$)		VALOR COM BDI (R\$)	
						UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	R\$ 304,61	R\$ 877,28	R\$ 395,35	R\$ 1.138,61
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 877,28</b>		<b>R\$ 1.138,61</b>	
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>									
2.1	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADEIRA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	14,00	R\$ 79,66	R\$ 1.115,24	R\$ 103,39	R\$ 1.447,46
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 1.115,24</b>		<b>R\$ 1.447,46</b>	
<b>3 CONCRETO ARMADO</b>									
3.1	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,16	529,09	R\$ 1.140,19	R\$ 686,71	R\$ 1.479,86
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 1.140,19</b>		<b>R\$ 1.479,86</b>	
<b>4 COBERTURA</b>									
4.1	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	kg	649,89	R\$ 12,75	R\$ 8.286,07	R\$ 16,55	R\$ 10.755,65
4.2	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	kg	2.150,63	R\$ 14,16	R\$ 30.452,99	R\$ 18,38	R\$ 39.528,67
4.3	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	kg	616,07	R\$ 9,64	R\$ 5.938,90	R\$ 12,51	R\$ 7.707,01
4.4	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	244,80	R\$ 53,57	R\$ 13.113,94	R\$ 69,53	R\$ 17.020,94
4.5	SETOP	ED-48402	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	32,70	R\$ 55,95	R\$ 1.829,57	R\$ 73,22	R\$ 2.394,29
4.6	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	32,70	R\$ 169,81	R\$ 5.552,79	R\$ 220,40	R\$ 7.207,08
<b>Subtotal</b>						<b>R\$ 57.791,89</b>		<b>R\$ 84.613,64</b>	
<b>5 PINTURA</b>									
5.1	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	197,82	R\$ 26,08	R\$ 5.159,15	R\$ 33,85	R\$ 6.696,21
<b>Subtotal</b>						<b>R\$ 5.159,15</b>		<b>R\$ 6.696,21</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 66.083,74</b>		<b>R\$ 95.375,78</b>	
JOSÉ ANTONIO FERREIRA DE MENEZES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-5069752660 SP/D				RICARDO GARCIA DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL					
terça-feira, 25 de junho de 2024									