



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: ESTACIONAMENTO UPA Endereço: RUA 16, N° 1063 BAIRRO NACIB JABUR MALUF PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE-MG RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES CREA/CAU: CREA/SP:5069752660	PLANILHA DE REFERÊNCIA SETOP - TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA	DATA BASE ago/23 COM DESONERAÇÃO BDI 30,87%
---	---	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	VALOR (R\$)		VALOR COM BDI (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	R\$ 304,04	R\$ 875,64	R\$ 397,90	R\$ 1.145,95
Sub-Total							R\$ 875,64		R\$ 1.145,95
2			MURO						
2.1	SETOP	ED-50396	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO	m	32,50	R\$ 484,75	R\$ 15.754,38	R\$ 634,39	R\$ 20.617,68
2.2	SETOP	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	143,00	R\$ 10,90	R\$ 1.558,70	R\$ 14,26	R\$ 2.039,18
Sub-Total							R\$ 15.754,38		R\$ 22.656,86
3			BRITA						
3.1	SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m³	134,69	R\$ 179,99	R\$ 24.242,85	R\$ 235,55	R\$ 31.726,62
Subtotal							R\$ 24.242,85		R\$ 31.726,62
4			PLUVIAL						
4.1	SETOP	ED-14722	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	37,00	122,13	R\$ 4.518,81	R\$ 159,83	R\$ 5.913,77
4.2	SETOP	ED-14746	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA).	m	2,50	R\$ 351,59	R\$ 878,98	R\$ 460,13	R\$ 1.150,31
Subtotal							R\$ 5.397,79		R\$ 7.064,08
5			PORTÃO						

5.1	SETOP	ED-50986	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m²	11,00	R\$ 541,18	R\$ 5.952,98	R\$ 708,24	R\$ 7.790,66
5.2	SETOP	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	11,00	R\$ 34,28	R\$ 377,08	R\$ 44,86	R\$ 493,48
5.3	SINAPII	567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	m	12,00	R\$ 10,72	R\$ 128,64	R\$ 14,03	R\$ 168,35
Subtotal							R\$ 6.458,70		R\$ 8.452,50
6	ILUMINAÇÃO								
6.1	SETOP	ED-50045	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2"	m	5,00	159,91	R\$ 799,55	R\$ 209,27	R\$ 1.046,37
6.2	SETOP	ED-48989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM², 90°C, 0,6/1KV	m	72,92	R\$ 4,36	R\$ 317,93	R\$ 5,71	R\$ 416,08
6.3	SETOP	ED-49240	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	un	2,00	R\$ 65,25	R\$ 130,50	R\$ 85,39	R\$ 170,79
6.4	SETOP	ED-17953	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	m	57,92	R\$ 7,80	R\$ 451,78	R\$ 10,21	R\$ 591,24
6.5	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m³	57,92	R\$ 60,61	R\$ 3.510,53	R\$ 79,32	R\$ 4.594,23
6.6	SINAPII	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	5,00	R\$ 285,67	R\$ 1.428,35	R\$ 373,86	R\$ 1.869,28
Subtotal							R\$ 6.638,64		R\$ 8.687,99
Total Geral							R\$ 52.909,29		R\$ 79.734,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 250px; margin: 0 auto;"/> <p>José Antônio Ferreira de Menezes Engenheiro Responsável</p> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 250px; margin: 0 auto;"/> <p>Ricardo Garcia da Silva Prefeito Municipal</p> </div> </div>									