



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065.088-96/2019	GESTOR M/CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	OBJETO RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS				
PROponente / Tomador MUNICIPIO DE ITAPAGIPE/MG		MUNICÍPIO / UF ITAPAGIPE/MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS				
DATA BASE out-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO EM CBUQ EM VIAS URBANAS	BDI 1 29,83%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO EM CBUQ EM VIAS URBANAS									1.504.250,01
1.			PLACA DE OBRA					-	2.346,66
1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	301,25	BDI 1	391,11	2.346,66
2.			PINTURA DE LIGACAO					-	68.486,27
2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	32.002,93	1,65	BDI 1	2,14	68.486,27
3.			RECAPEAMENTO					-	1.414.491,76
3.1.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	960,07	4,12	BDI 1	5,35	5.136,37
3.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	86.407,89	0,69	BDI 1	0,90	77.767,10
3.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	960,07	1.068,30	BDI 1	1.386,97	1.331.588,29
4.			SINALIZAÇÃO					-	7.504,32
4.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	401,73	14,39	BDI 1	18,68	7.504,32
5.			ACESSIBILIDADE					-	11.421,00
5.1.	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS, COM DEMOLIÇÃO, ESPESSURA 6 CM SOBRE LONA PLÁSTICA, TRECHO EM NÍVEL L X 1,50 m, RAMPAS L X 1,50 m, PARA MEIO-FIO ALTURA MÉDIA DE 12,5 cm. PISO TÁTIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	M2	180,00	48,87	BDI 1	63,45	11.421,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ITAPAGIPE/MG
Local
29 de abril de 2020
Data

Nome: RODOLFO COSTA AGRELI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA/SP: 5070412203/D
ART/RRT: 1420200000005919114