

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITAVOS

OBRA: ADITIVO RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.

LOCAIS: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE-MG.

SERVIÇOS:

1 – PLACA DE OBRA:

1.1 – Fornecimento e colocação de uma placa padrão em chapas galvanizadas, medindo 3,00 x 1,50 m, pintada conforme padrão do município.

2 – PINTURA DE LIGAÇÃO:

2.1 – PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C.

Execução de pintura de ligação –
Área a ser recapeada = **12.347,54 m²**.

3 – RECAPEAMENTO:

3.1 – TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ).

Usina Icem SP até a Itapagipe - município de Itapagipe = 90,00 km.

$12.347,54 \times 0,03 = 370,43 \text{ m}^3$

$370,43 \times 90,00 = 33.338,70 \text{ m}^3 \times \text{km};$

3.2 – CARGA MANOBRA E DESCARGA.

$12.347,54 \times 0,03 = 370,43 \text{ m}^3$

3.3 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ).

Volume = $12.347,54 \times 0,03 = 370,43 \text{ m}^3$

Volume a Recapear = **370,43 m³**

Itapagipe, 20 de Outubro de 2020.

Rodolfo Costa Agreli
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070412203/D