| ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | TOTAL | |
|-------|---|---|------------|---------|
| 1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA | | QUANTIDADE | UNIDADE |
| 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNIDADE | 1 | U |
| 2 | LIMPEZA | | | |
| 2.1 | LAVAGEM DE TELHADO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO | Bloco 1 (192,73) + Bloco 2 (121,78) + Bloco 3 (121,78) + Bloco 4 (100,18) + Bloco 5 (393,94) = 930,41 | 930,41 | m² |
| 3 | PINTURA | | | |
| 3.1 | PINTURA INTERNA | | | |
| 3.1.1 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | 1.151,29 | 1151,29 | m² |
| 3.1.2 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | 1151,29 | 1151,29 | m² |
| 3.1.3 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE | 84,42 | 84,42 | m² |
| 3.2 | PINTURA EXTERNA | | | |
| 3.2.1 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - POSTE ALAMBRADO | 35 | 35,00 | m² |
| 3.2.2 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | 616,50 | 616,50 | m² |
| 3.2.3 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | 118,64 | 118,64 | m² |
| 3.2.4 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | 578,74 | 578,74 | m² |
| 3.2.5 | PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS (TELHADO CERÂMICO) | 930,41 | 930,41 | m² |
| 3.3 | PINTURA QUADRA | | | |
| 3.3.1 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | 559,36 | 559,36 | m² |
| 3.3.2 | PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA | Volei: (18,0x2) + (9,0x4)= 72,0 + Futsal (170,45) + Handball (56,89) = 299,34 | 299,34 | m |
| 3.3.3 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | Pilar (6,00 * 1,40) * 16 = 134,40 + Tesoura (201,77) + Terça (152,06) = 488,23 | 488,23 | m² |
| 4 | Limpeza Geral | | | |
| 4.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 626,01 | 626,01 | m² |
| | | | , | |
| | | | | |
| | | | | |
| | AUGUSTO SIMOES VASCONCELOS - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SP:5061767377/D-MG | RICARDO GARCIA DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL | | |
| | | | | |