PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALONSO DE MORAIS ANDRADE
Endereço: RUA PRINCIPAL, Nº 700, VILA COQUEIROS, ZONA RURAL
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPAGIPE-MG
RESPONSÁVEL TÉCNICO : AUGUSTO SIMÕES VASCONCELOS
CREA/CAU: CREA/SP:5061767377/D

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	VALOR (R$) UNITÁRIO	VALOR (R$) TOTAL	VALOR COM BDI (R$) UNITÁRIO	VALOR COM BDI (R$) TOTAL
1	**INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA**						
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00		R$ -	R$ -	R$ -
			Sub-Total		**R$ -**		**R$ -**
2	**LIMPEZA**						
2.1	LAVAGEM DE TELHADO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO	m²	930,41		R$ -	R$ -	R$ -
			Sub-Total		**R$ -**		**R$ -**
3	**PINTURA**						
3.1	**PINTURA INTERNA**						
3.1.1	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m²	1.151,29		R$ -	R$ -	R$ -
3.1.2	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	1.151,29		R$ -	R$ -	R$ -
3.1.3	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE	m²	84,42		R$ -	R$ -	R$ -
3.2	**PINTURA EXTERNA**						
3.2.1	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - **POSTE ALAMBRADO**	m²	35,00		R$ -	R$ -	R$ -
3.2.2	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	616,50		R$ -	R$ -	R$ -
3.2.3	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	118,64		R$ -	R$ -	R$ -
3.2.4	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	561,34		R$ -	R$ -	R$ -
3.2.5	PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS **(TELHADO CERÂMICO)**	m²	930,41		R$ -	R$ -	R$ -
3.3	**PINTURA QUADRA**						
3.3.1	PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA 2 DEMÃOS	m²	559,36		R$ -	R$ -	R$ -
3.3.2	PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	m	299,34		R$ -	R$ -	R$ -
3.3.3	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	488,23		R$ -	R$ -	R$ -
			Subtotal		**-**		**R$ -**
4	**SERVIÇOS FINAIS**						
4.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	626,01		R$ -	R$ -	R$ -
			Subtotal		**R$ -**		**R$ -**
			Total Geral		R$ -		R$ -

AUGUSTO SIMÕES VASCONCELOS - ENGENHEIRO CIVIL - 5061767377/D-MG

RICARDO GARCIA DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável Técnico Fiscal

Assinatura do Prefeito Municipal