PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Reforma da Creche Marina
Endereço: Avenida 05, Nº 940, Quadra 33, Lote 01, Bairro Jardim Castro
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPAGIPE-MG
RESPONSÁVEL TÉCNICO : AUGUSTO SIMÕES VASCONCELOS
CREA/CAU: CREA/SP:5061767377/D

PLANILHA DE REFERÊNCIA
SETOP - TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA

DATA BASE
jul/21
COM DESONERAÇÃO
BDI ADOTADO 29,20%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	VALOR (R$) UNITÁRIO	VALOR (R$) TOTAL	VALOR COM BDI (R$) UNITÁRIO	VALOR COM BDI (R$) TOTAL
1			**INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA**						R$ 1.420,71
1.1	SETOP - IIO-PLA-005	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	R$ 1.099,62	R$ 1.099,62	R$ 1.420,71	R$ 1.420,71
					Sub-Total		**R$ 1.099,62**		**R$ 1.420,71**
2			**LIMPEZA**						R$ 4.616,02
2.1	SETOP - LIM-FAC-005	ED-50265	LAVAGEM DE TELHADO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO	m²	930,41	R$ 3,84	R$ 3.572,77	R$ 4,96	R$ 4.616,02
					Sub-Total		**R$ 3.572,77**		**R$ 4.616,02**
3			**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**						R$ 5.934,39
3.1	SETOP - DEM-POR-005	ED-48493	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	21,68	R$ 9,63	R$ 208,78	R$ 12,44	R$ 269,74
3.2	SETOP - DEM-POR 015	ED-48494	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	33,60	R$ 6,42	R$ 215,71	R$ 8,29	R$ 278,70
3.3	SETOP - DEM-PIS-010	ED-48480	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	UND	326,82	R$ 11,40	R$ 3.725,75	R$ 14,73	R$ 4.813,67
3.4	SETOP - DEM-ROD-005	ED-48505	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m²	230,70	R$ 1,92	R$ 442,94	R$ 2,48	R$ 572,28
					Sub-Total		**R$ 4.593,18**		**R$ 5.934,39**
4			**ESQUADRIAS DE MADEIRA**						R$ 18.388,26
4.1	SETOP - ESQ-POR-065	ED-49605	PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA	U	20,00	R$ 711,62	R$ 14.232,40	R$ 919,41	R$ 18.388,26
					Sub-Total		**R$ 14.232,40**		**R$ 18.388,26**
5			**ESQUADRIAS DE METAL**						R$ 486,31
5.1	SETOP - SER-POR-015	ED-50973	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM	U	1,00	R$ 376,40	R$ 376,40	R$ 486,31	R$ 486,31
					Sub-Total		**R$ 376,40**		**R$ 486,31**
6			**VIDROS**						R$ 4.121,75
6.1	SETOP - VID-TEM-005	ED-51158	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 6,0MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m²	21,68	R$ 147,15	R$ 3.190,21	R$ 190,12	R$ 4.121,75
					Sub-Total		**R$ 3.190,21**		**R$ 4.121,75**
7			**SISTEMAS DE COBERTURA**						R$ 1.358,53
7.1	SETOP - COB-TEL-005	ED-48419	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA	m²	22,16	R$ 47,45	R$ 1.051,49	R$ 61,31	R$ 1.358,53
					Subtotal		**R$ 1.051,49**		**R$ 1.358,53**

Assinatura do Responsável Técnico Fiscal

Assinatura do Prefeito Municipal

8			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**								R$	36.194,78
8.1	SETOP - REV-CHA-015	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m²	21,68	R$	9,68	R$	209,86	R$	12,51	R$ 271,14
8.2	SETOP - REV-REB-015	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	21,68	R$	23,92	R$	518,59	R$	30,90	R$ 670,01
8.3	SETOP - PIS-CER-010	ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	326,82	R$	72,23	R$	23.606,21	R$	93,32	R$ 30.499,22
8.4	SETOP-ROD-SER-005	ED-50771	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA DE 10 CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIUALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m	230,70	R$	9,42	R$	2.173,19	R$	12,17	R$ 2.807,77
8.5	SETOP - PEI-GRA-005	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	m²	3,93	R$	203,37	R$	799,24	R$	262,75	R$ 1.032,62
8.6	SETOP - SOL-GRA-005	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	m²	2,88	R$	245,64	R$	707,44	R$	317,37	R$ 914,02
					Subtotal			**R$**	**28.014,54**			**R$ 36.194,78**
9			**PINTURA**								R$	49.225,64
9.1			**PINTURA INTERNA**								R$	29.066,74
9.1.1	SETOP - PIN-EMA-011	ED-50478	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m²	882,16		12,98	R$	11.450,44	R$	16,77	R$ 14.793,96
9.1.2	SETOP - PIN-ACR-005	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	882,16		11,23	R$	9.906,66	R$	14,51	R$ 12.799,40
9.1.3	SETOP - PIN-VER-010	ED-50526	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE	m²	67,20		16,97	R$	1.140,38	R$	21,93	R$ 1.473,38
9.2			**PINTURA EXTERNA**								R$	20.158,90
9.2.1	SETOP - PIN-ACR-010	ED-50453	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	264,60	R$	14,74	R$	3.900,20	R$	19,04	R$ 5.039,06
9.2.2	SETOP - PIN-ESM-035	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	76,62	R$	26,87	R$	2.058,78	R$	34,72	R$ 2.659,94
9.2.3	SETOP - PIN-ACR-025	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	297,30	R$	8,50	R$	2.527,05	R$	10,98	R$ 3.264,95
9.2.4	SETOP - PIN-SIL-005	ED-50517	PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS **(TELHADO CERÂMICO)**	m²	443,14	R$	16,06	R$	7.116,83	R$	20,75	R$ 9.194,94
					Subtotal				**38.100,34**			**R$ 49.225,64**
10			**SERVIÇOS FINAIS**								R$	3.898,44
10.1	SETOP - LIM-GER-005	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	626,01	R$	4,82	R$	3.017,37	R$	6,23	R$ 3.898,44
					Subtotal			**R$**	**3.017,37**			**R$ 3.898,44**
					Total Geral			R$	97.248,33			R$ 125.644,84

AUGUSTO SIMÕES VASCONCELOS - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SP:5061767377/D-MG

RICARDO GARCIA DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável Técnico Fiscal

Assinatura do Prefeito Municipal