



Relação do aço

5xP1	4xP5	V1			
V2	V3	V4			
V5	V6	V4			
ÁÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	369	68	25092
	2	5.0	54	49	2646
CA50	3	8.0	4	360	1440
	4	8.0	4	376	1504
	5	8.0	2	459	918
	6	8.0	2	489	978
	7	8.0	2	202	404
	8	8.0	2	224	448
	9	8.0	2	274	548
	10	8.0	2	304	606
	11	8.0	2	899	1798
	12	8.0	2	929	1858
	13	10.0	46	257	11822

Resumo do aço

ÁÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	105.1	45.6
CA60	5.0	118.3	80.2
CA60	10.0	277.4	47
PESO TOTAL (kg)			
CA50	125.8		
CA60	47		

Volume de concreto (C-25) = 1.71 m³
Área de forma = 35.3 m²

N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
0	Emissão inicial	04-09-2022	Augusto

Obra
Construção de Centro de Eventos Cohab
 RUA B, N° 225, BAIRRO JERONIMO FRANCISCO DA COSTA I

Proprietário
 MUNICIPIO DE ITAPAGIPE

Projeto
 AUGUSTO SIMÕES VASCONCELOS
 CREA - 506176737/D

Projeto ESTRUCTURAL

Descrição
 PLATIBANDA
 Conteúdo desta prancha

Folha
2

Data 04-09-2022 | **Escala** | **Indicadas** | **Desenho** Augusto | **Conferência** Augusto